

Стационарный бетонный завод HZS 75 «Changli» БСУ



Москва, Россия

Тех. характеристики Стационарного бетонного завода «Changli» HZS 75:

Производительность 75 м³/час.

Бункеры инертных материалов

1. Дозатор состоит из 2-3-4 совоккупных бункеров, которые могут быть поставлены согласно требованиям заказчика.

Конвейерная система подачи материалов.

1. Взвешенные заполнители передаются в накопительный бункер через ленточный конвейер. На заводе используется ленточный конвейер, который зарекомендовал себя как удобный и надежный способ доставки заполнителя.

Смесительная установка.

1. На заводе установлен 2-х вальный горизонтальный миксер.

2. По желанию заказчика может быть установлен миксер JSS со спиральными лопатками.

3. Кроме этого, по желанию покупателя, возможна установка миксера производства компании Sicoma.

4. Возможна установка планетарного смесителя.

Система взвешивание жидкостей и хим. добавок.

1. Подача воды осуществляется из центральной системы водоснабжения. Система оборудована датчиков точного

взвешивания жидкости, пневмо-клапаном и шаровым клапаном, которые гарантируют точность взвешивания;

Цемент и порошковые добавки (зола) хранятся в цементных силосах, отгрузка в переходный бункер производится с помощью винтового конвейера(шнека), взвешивается с высокой точностью датчиком взвешивания, весь процесс управляется компьютером.

Система контроля

1. Возможно Автоматическое и ручное управление заводом.

2. Динамическое отображение производственного процесса и мониторинг в режиме реального времени;

Тип HZS75

Теоретическая производственная мощность (м³/ч) 75

Миксер 2-х вальный горизонтальный Тип JS1500

Мощность(кВт) 18.5*2

Ёмкость выгрузки (L) 1500

Совокупный размер (Галька/Щебень) (мм) 80/60

Бункера инертных материалов - штук/м³ 2/3/4*12 м³

Сроки производства- 10-20 дней в зависимости от модели оборудования, комплектации и загруженности производства.

Пуско-наладка, шеф-монтаж.

Срок работ 15-20 дней.

За это время проходит пуско-наладка оборудования, обучение персонала, выпуск пробных партий бетона.

Гарантия на оборудование 12 мес.

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI